
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radzanów.
ADRES INWESTYCJI : Radzanów-Gołosze; Branica-Błeszno; Ratoszyn-Podgórze; Ocieść-Grabowska
Wola; Kadłubska Wola-Kaszewska Wola i Rogolin-Kadłub.
INWESTOR : WÓJT GMINY RADZANÓW
ADRES INWESTORA : 26-807 Radzanów, Radzanów 92
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest remont dróg gminnych na terenie Gminy Radzanów.

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta.

Roboty budowlane do wykonania na niżej wskazanych drogach:

1. Radzanów - Gołosze , naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 70m i szerokości 4m tj. 280,0m²;
2. Branica - Błeszno naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 40m i szerokości 4m tj. 160,0m²;
3. Ratoszyn - Podgórze naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 100m i szerokości 4m tj. 400m²;
4. Ocieść - Grabowska Wola naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 50m i szerokości 4m tj. 200 m² oraz wykonanie poboczy o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5 na długości 400 mb;
5. Kadłubska Wola- Kaszewska Wola naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 70m i szerokości 4m tj. 280m²;
6. Rogolin - Kadłub naprawa nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 40m i szerokości 3,5m tj. 160m² oraz wykonanie poboczy o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego 0/31,5 na długości 2 x 1200 mb = 2400mb.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar urobku odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać stosowne świadectwa jakości.

UWAGA:

Zastrzegamy, że podczas wykonywania w/w robót drogowych może dojść do sytuacji zmiany powierzchni naprawy jezdni lub poboczy na poszczególnych odcinkach np. na jednym odcinku powierzchnia do naprawy będzie mniejsza a na innym większa. Suma powierzchni nie powinna ulec zmianie.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na szerokości poboczy w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 0.75*400.0+0.5*2*1200.0	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
2 d.1	KNR AT- 03 0102- 01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km (zacięcia i profilowanie) w ilości 20% remontowanej nawierzchni jezdni. (280.0+160.0+400.0+200.0+280.0+160.0)*0.2	m ² m ²	296.000	
				RAZEM	296.000
2		Podbudowy			
3 d.2	KNR 2-31 1101-03	Remont częścikowy nawierzchni wykonany kruszywem łamanym z mechanicznym zagęszczeniem - głębokość wyboi do 10 cm 280.0+160.0+400.0+200.0+280.0+160.0	m ² m ²	1480.000	
				RAZEM	1480.000
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej asfaltem. 1480.0	m ² m ²	1480.000	
				RAZEM	1480.000
3		Nawierzchnia			
5 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych AC11S - warstwa asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm. 1480.0	m ² m ²	1480.000	
				RAZEM	1480.000
4		Roboty wykończeniowe			
6 d.4	KNR 2-31 0204-05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm. 0.75*400.0+0.5*2*1200.0	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na szerokości poboczy w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m ²	1500.000		
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km (zacięcia i profilowanie) w ilości 20% remontowanej nawierzchni jezdni.	m ²	296.000		
2		Podbudowy				
3 d.2	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni wykonany kruszywem łamanym z mechanicznym zagęszczeniem - głębokość wyboi do 10 cm	m ²	1480.000		
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszanej asfaltem.	m ²	1480.000		
3		Nawierzchnia				
5 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S - warstwa asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm.	m ²	1480.000		
4		Roboty wykończeniowe				
6 d.4	KNR 2-31 0204-05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	1500.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze i rozbiórkowe							
2	Podbudowy							
3	Nawierzchnia							
4	Roboty wykończenio- we							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: