

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej Młodynie - Bagna.  
ADRES INWESTYCJI : Młodynie Dolne, dz. nr ew. 570; Młodynie Górne, dz. nr ew. 530 .  
INWESTOR : WÓJT GMINY RADZANÓW  
ADRES INWESTORA : 26-807 Radzanów, Radzanów 92  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Młodynie - Bagna, gmina Radzanów.

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta. Długość odcinka 515,0 m, szerokość jezdni 3,0 m; szerokość poboczy 0,5 m.

Roboty budowlane do wykonania:

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm,
2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
3. Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem rodzimym na szerokości 0,5 m.

Odwodnienie powierzchniowe.

Bez zmian.

Wody opadowe wykonanymi spadkami jezdni i poboczy będą kierowane w pas drogowy gdzie zostaną wchłonięte przez grunt.

Zjazdy na posesję i działki przyległe bezpośrednio przez pobocza.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać stosowne świadectwa jakości.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu pasa drogowego drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powyko- nawczej. 515.0*0.001	km  km	  0.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.515</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 515.0*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1596.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1596.500</b>
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęsz- czeniu 20 cm. 515.0*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1596.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1596.500</b>
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej asfaltem. 515.0*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1596.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1596.500</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm 515.0*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1545.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1545.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
6 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie i uzupełnienie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem nadmiar urobku na odkład do 2 km. 515.0*0.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  515.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>515.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu pasa drogowego drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.	km	0.515		
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>				
2 d.2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	1596.500		
3 d.2	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	1596.500		
4 d.2	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej asfaltem.	m <sup>2</sup>	1596.500		
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
5 d.3	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	1545.000		
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6 d.4	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie i uzupełnienie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem nadmiar urobku na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	515.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Podbudowy							
3	Nawierzchnia							
4	Roboty wykończenio- we							
	<b>RAZEM netto</b>							
	VAT							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie:

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej Radzanów - Górka.  
ADRES INWESTYCJI : Radzanów, dz. nr ew. 439.  
INWESTOR : WÓJT GMINY RADZANÓW  
ADRES INWESTORA : 26-807 Radzanów, Radzanów 92  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Radzanów - Górki, gmina Radzanów.

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta. Długość odcinka 270,0 m, szerokość jezdni 3,0 m; szerokość poboczy 0,5 m.

Roboty budowlane do wykonania:

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm,
2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
3. Uzupelnienie poboczy gruntem rodzimym.

Odwodnienie powierzchniowe.

Bez zmian.

Wody opadowe wykonanymi spadkami jezdni i poboczy będą kierowane w pas drogowy gdzie zostaną wchłonięte przez grunt.

Zjazdy na posesję i działki przyległe bezpośrednio przez pobocza.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wycenić na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać stosowne świadectwa jakości.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu pasa drogowego drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powyko- nawczej. 270.0*0.001	km  km	  0.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.270</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 270.0*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  837.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>837.000</b>
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęsz- czeniu 20 cm. 270.0*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  837.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>837.000</b>
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej asfaltem. 270.0*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  837.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>837.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm 270.0*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  810.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>810.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
6 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie i uzupełnienie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 270.0*0.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu pasa drogowego drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.	km	0.270		
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>				
2 d.2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	837.000		
3 d.2	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	837.000		
4 d.2	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszanej asfaltem.	m <sup>2</sup>	837.000		
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
5 d.3	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	810.000		
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6 d.4	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie i uzupełnienie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	270.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Podbudowy							
3	Nawierzchnia							
4	Roboty wykończenio- we							
	<b>RAZEM netto</b>							
	VAT							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie:

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej Radzanów - Stara Wieś.  
ADRES INWESTYCJI : Radzanów, dz. nr ew. 479.  
INWESTOR : WÓJT GMINY RADZANÓW  
ADRES INWESTORA : 26-807 Radzanów, Radzanów 92  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Radzanów - Stara Wieś, gmina Radzanów.

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta. Długość odcinka 675,0 m, szerokość jezdni 3,0 m; szerokość poboczy 0,5 m.

Roboty budowlane do wykonania:

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm,
2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
3. Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym.

Odwodnienie powierzchniowe.

Bez zmian.

Wody opadowe wykonanymi spadkami jezdni i poboczy będą kierowane w pas drogowy gdzie zostaną wchłonięte przez grunt.

Zjazdy na posesję i działki przyległe bezpośrednio przez pobocza.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wycenić na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać stosowne świadectwa jakości.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu pasa drogowego drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powyko- nawczej. 675.0*0.001	km  km	  0.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.675</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 675.0*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2092.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2092.500</b>
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęsz- czeniu 20 cm. 675.0*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2092.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2092.500</b>
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej asfaltem. 675.0*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2092.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2092.500</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm 675.0*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2025.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2025.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
6 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie i uzupełnienie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 675.0*0.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  675.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>675.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu pasa drogowego drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.	km	0.675		
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>				
2 d.2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	2092.500		
3 d.2	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	2092.500		
4 d.2	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszanej asfaltem.	m <sup>2</sup>	2092.500		
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
5 d.3	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	2025.000		
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6 d.4	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie i uzupełnienie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	675.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Podbudowy							
3	Nawierzchnia							
4	Roboty wykończenio- we							
	<b>RAZEM netto</b>							
	VAT							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie: